

Persoana juridica achizitoare
MINISTERUL MUNCII SI FAMILIEI

Formularul F3

Obiectivul: 0458 45000000 REFACERE INVELITOARE SEDIU
AJOFM B- DUL UNIRII NR.53
FOCSANI ,VRANCEA
Obiectul: 0001 45000000 REFACERE INVELITOARE SEDIU
AJOFM

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 458128 REFACERE INVELITOARE

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001 RPCH07A1          M          15.000
INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI

002 CE18A1            MP.         15.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

003 CE19D1            M          36.000
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE
PE O PARTE SI FALTUITE

003 2903050          M.C.         0.054
SCIND.RASIN.CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16
-30CMLUNG.TIV

004 RPCT26A1          MP.        212.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

005 CE05A1           [ 9] MP.    212.000
(ASIM) NUMAI MANOPERA INVELITORI DIN
TABLA LINDAB

005 3366779          MP.        212.000
TABLA LINDAB

005 3667819          MP.        212.000
FOLIE ANTICONDENS LINDAB
```

006 CE13A1 M 55.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU
D=15CM

007 CE14A1 M 22.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=
15,4CM

=====

008 RPCR27A1 MP. 25.000
 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.
 LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI
 *

009 TRB05A12 TONA 2.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

009 TRI1AA01C1 TONA 2.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

010 TRA01A05 TONA 3.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

011 CB47A1 MP. 160.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H<30,0M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

=====
Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-ASIGURARI DE SANATATE (F.A.S.)

-FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE

-FOND PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND PTR.ACCIDENTE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
ING. PROIECTAN BANU LEONAS

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)